

## เทศบาลตำบลชะ

### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับและราคากลางในงานก่อสร้าง


1. **ชื่อโครงการ** จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ซอยแยกประชาชื่น ๔ ชุมชน  
รุ่นใหม่พัฒนา หมู่ ๔ ตำบลชะ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างรายละเอียด ดังนี้  
- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร (รวมความกว้างวางระบายน้ำ) พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๒๕ เมตร  
- ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก  
จำนวน ๓ บ่อ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลชะกำหนด)  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๓๗,๗๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
  - งานถนน และ วางระบายน้ำ คสล.
๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑** ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะ ที่ ๑๗ / ๒๕๖๑  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๔๖,๗๐๐.-บาท  
(สองแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. **บัญชีประมาณราคากลาง** ตามที่แนบท้ายดังนี้
  - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบแสดงรายการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**


๖.๑ นายพิเนตร โคติเวทย์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวศรวัลย์ อิมอุตม	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวดวงดี กุปกระโทก	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานปฏิบัติการ	กรรมการ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กของเทศบาลตำบลบ้านดอน  
 สถานที่ดำเนินการ : ซอยนอกประชาชื่น 4 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชุมชนทุ่งโพธิ์งามอำเภอกงหรา จังหวัดน่าน  
 ปริมาณงาน : (1)ถนน คสล กว้าง 3.50 ม. ยาว 48 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม (รวมวางวางระบายน้ำ)  
 : (2)วางระบายน้ำ คสล กว้าง 0.60 ม. ยาว 48.00 ม.ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. พร้อมเปิดฝักจำนวน 3 บ่อ  
 ประมาณราคามือ : วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ราคาน้ำมันเฉลี่ย 26.00-26.99 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างที่คิดรวมเป็นเงิน (บาท)	รวมมูลค่า
1	ประเภทถนนคสล.	187,821.48	1.3074	245,296.32	
2	ประเภทถนนทาส				
3	ประเภทถนนชลประทาน				
4	ประเภทถนนสะพานและท่อเหล็ก				
5	ป้ายโครงการ			1,500.00	
	เงินไม่				
	เงินจ้างช่างทำ	0 %			
	เงินประกันผลงาน	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	0 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			246,796.32	
	คิดค่าดำเนินการเพียง			246,700.00	
	ตัวอักษร	(ลงนามขึ้นต้นทุกหน้าใบโสอบบาทถ้วน)			
	ปริมาณงาน 1 หน่วย	246,700.00 บาท /			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท / ตร.ม		


เรียน นายกฤษณะศักดิ์ แสนชนะ  
 ผู้ว่าราชการอำเภอกงหรา


(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ  
 (นางกาญจนา หุตะระโท)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจประมาณการ  
 (นายสมศักดิ์ ไชยธรรม)  
 รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านดอน


คณะกรรมการกำหนดยา


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายพิเชษฐ โคสิงห์)  
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางสาวศรารัตน์ สิงสุต)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายสมศักดิ์ ขุนประไพ)  
 เจ้าพนักงานวิชาการ ปฏิบัติงาน


(ลงชื่อ)  ผู้เก็บของประมาณการ  
 (นายสุ ทรัพย์ประเสริฐ)  
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดอน

(ลงชื่อ)  ผู้เก็บของประมาณการ  
 (นายพรหม ชัยสุต)  
 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

(ลงชื่อ)  ผู้ลงมติประมาณการ  
 (นายสมศักดิ์ ชัยสุต)  
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน



ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสำรวจธรณานว								แบบ ป/ร. 4/2
13	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4(คอนกรีตผสมเสร็จ)	3.53	ลบ.ม.	2,233.00	7,878.02	306.00	1,079.57	8,957.59	
14	ไม้แบบ	5.91	ลบ.พ.	401.00	2,369.81	133.00	786.00	3,155.81	
15	ไม้ค้ำยัน 30 %ไม้แบบ	1.77	ลบ.พ.	401.00	710.94	133.00	235.80	946.74	
16	เหล็ก RB 9 มม.	0.200	ตัน	19,380.94	3,876.19	4,100.00	820.00	4,696.19	
17	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	24.00	ท่อน	392.52	9,420.48	-	-	9,420.48	
18	สีกันสนิม	28.00	ตร.ม.	40.00	1,120.00	35.00	980.00	2,100.00	
19	ท่อเหล็กเคลือบสีทองสี Ø 2"	3.00	ท่อน	1,400.00	4,200.00	50.00	150.00	4,350.00	
	รวมถนน	139.20	ตร.ม.						
20	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4(คอนกรีตผสมเสร็จ)	20.88	ลบ.ม.	2,233.00	46,625.04	306.00	6,389.28	53,014.32	
21	ทรายหยาบร่อนพื้น	6.96	ลบ.ม.	406.00	2,825.76	99.00	689.04	3,514.80	
22	- เหล็ก Wire Mesh 4 มม. @ 0.20ม.	139.20	ตร.ม.	28.00	3,897.60	5.00	696.00	4,593.60	
23	- เหล็ก RB 15 มม.	0.015	ตัน	18,491.22	277.37	3,300.00	49.50	326.87	
24	แผ่นโฟม	8.00	แผ่น	25.00	200.00			200.00	
25	ไม้แบบ	13.13	ลบ.พ.	401.00	5,266.25	133.00	1,746.66	7,012.92	
26	ไม้ค้ำยัน 30 %ไม้แบบ	3.94	ลบ.พ.	401.00	1,579.88	133.00	524.00	2,103.87	
27	ตะปู	4.00	กก.	56.07	224.28			224.28	
28	ยางมะตอย	7.50	ลิตร	10.00	75.00			75.00	
29	คาน้ำคอนกรีต	168.00	ตร.ม.			5.00	840.00	840.00	
30	ไหลทางหินตุ๊ก	7.92	ตัน	118.38	937.57			937.57	
	รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				156,384.37		31,237.11	187,621.48	

(ลงชื่อ)  ผู้ประสานงาน  
(นายอนุวัตร ทุตตะระโทก)  
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

